

Prijzen collectief (excl. Btw)

Archipel & Willemspark + Staten- & Geuzenkwartier

A) Materialen waarop staffelkorting van toepassing is

Yingli YL 255P-29b poly	€ 174,00
Yingli YL 275C-30b mono	€ 215,00
LG270 s1K-B3 MonoX Full Black	€ 219,00
Eging EG255 M60-C All Black	€ 178,00
LG 305N1C-B3 MONOX NEON BLACK	€ 295,00
Enphase micro M215	€ 95,00
Enphase micro M250	€ 115,00
Enphase bekabeling Portrait	€ 15,00
Enphase bekabeling Landscape	€ 20,00
Enphase envoy	€ 295,00
Omnik 1.0 K-TL incl. WiFi	€ 370,00
Omnik 1.5 K-TL incl. WiFi	€ 399,00
Omnik 2.0 K-TL incl. WiFi	€ 465,00
Omnik 3.0 K-TL incl. WiFi	€ 585,00
Van der Valk plat dak systeem Portrait	€ 67,00
Van der Valk plat dak systeem Landscape	€ 75,00
Van der Valk schuin dak systeem	€ 45,00
Flatfix montagemateriaal plat dak systeem oostwest	€ 60,00
Flatfix montagemateriaal plat dak landscape	€ 65,00

B) Richtprijzen standaard montage

Uitgangspunten: Woning waarbij de routing van de bekabeling een eenvoudige toegang verschaft tot de meterkast. Dit betreft de meest kostenefficiënte route. Kosten wat betreft kabel, lasdozen, wartels, lasklemmen en overig klein elektramateriaal zijn hierin inbegrepen.

1-4 panelen	€ 400,00
5-8 panelen	€ 465,00
9-12 panelen	€ 595,00
13-16 panelen	€ 725,00

C) Extra uit te voeren werkzaamheden wat betreft de route van de bekabeling (arbeid + materiaal)

Situatie 1) Op de kapetage is elektrische apparatuur aangesloten op een bestaande aparte groep. Er wordt een tussengroep geplaatst waarbij de bestaande groep in de meterkast wordt verzwaard. € 95,00

Situatie 2) Omgeleide routing binnenshuis.

Bijv. Via de luchtschacht, kelder en kruipruimte naar de voorzijde woning. Via het zand wordt de doorsteek naar de meterkast gemaakt. € 115,00

Bijv. door de voorzijkamers op de verschillende etages en/of door bestaande inbouwkasten. Exclusief (af)timmerwerk opbouw leidingen.

Situatie 3) Omgeleide routing buitenlangs, kabel wordt bevestigd aan de gevel. Prijsstelling afhankelijk van materiaalkeuze.

nvt

Bijv. RVS kabelgoot; materiaalkosten € 55/m1.

Bijv. Zinken regenpijp; materiaalkosten €18,50/m1.

D) Extra uit te voeren werkzaamheden in geval van Enphase micro-omvormers (arbeid + materiaal)

Situatie 1) Router van het internet aanwezig in meterkast. Er dient een wandcontactdoos te worden geplaatst op de nieuwe groep t.b.v. de envoy. € 30,00

Situatie 2) Router niet aanwezig in meterkast. Levering dataconnector t.b.v. communicatie met de router. Er dient een dubbele wandcontactdoos te worden geplaatst op de nieuwe groep waarop de envoy en de dataconnector worden aangesloten € 55,00

Situatie 3) Geen beschikbare ruimte in de groepenkast aanwezig. Er wordt een separate zonnepaneelgroep naast de bestaande groepenkast geplaatst. € 95,00

E) Meerwerk overig

Dakdoorvoer bitumineus plat dak. € 85,00

Geen toegang ladderlift, transport van het materiaal naar dak (€37,50 p/uur). nvt

Het plaatsen van een nieuwe meterkast, uitgaande van 8 groepen. € 695,00

Staffelkorting op materiaal (A) geldig tot 1-10-2015, volledig ten gunste van de bewoners

5 tot en met 19	5%
20 tot en met 34	7,50%
> 34	10%